

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **KOSZTORYS**

Obiekt      HOTELOWIEC - roboty budowlane

Kod CPV    45215140-0

Budowa    SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE BRZOSZÓW ul, Ks.J. Bielawskiego

Inwestor   SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY  
im. Ks.B. MARKIEWICZA 36-200 BRZOSZÓW ul. Ks.J. Bielawskiego

---

---

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>2.2 Roboty murowe</b>						
1	KNNR 2 0701/02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/2 cegły	m2	425,963		
2	KNNR 2 0701/01	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/4 cegły	m2	52,782		
<b>2.3 Podłoża</b>						
3	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku nienormowanego gr.70,0cm	m3	307,333		
4	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku gr.15,0cm	m3	65,857		
5	KNNR 2 1201/01	Płyta betonowa podłoża gr.20,0cm z betonu C-12/15	m3	87,809		
6	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	439,047		
7	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	439,047		
8	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styrodurewych XPS gr.5,0cm układanych na sucho	m2	439,047		
9	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	439,047		
10	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	439,047		
11	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	439,047		
<b>2.4 Stolarka i ślusarka</b>						
12	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	15,000		
13	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30, 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm	m2	5,600		
14	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	21,000		
15	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-2 100x200cm	m2	6,000		
16	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-1 100x200cm, D-3 90x200cm D-5 90x200cm i D-11 100x200cm	m2	24,400		
17	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm i D-10 80x200cm	m2	8,400		
18	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	9,000		
19	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	8,000		
20	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	55,560		
21	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	55,560		
22	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	10,000		
<b>2.5 Roboty wykończeniowe</b>						
23	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.053,940		
24	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	218,108		
25	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	383,579		
26	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	16,910		
27	KNR 0-23 2612/01	Wygłuszenie ścian i stropu wentylatorni przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr15,0cm	m2	164,810		
28	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropie wentylatorni	m2	164,810		
29	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	707,817		
30	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	112,896		
31	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	30,300		
32	KNNR 2 1401/05	Malowanie dwukrotne farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	30,300		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	564,620		
34	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	431,346		
35	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane kasetonowe dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych 60X60cm na konstrukcji systemowej /rodzaj sufitu dostosowany do wymogów pomieszczenia wg. PT/	m2	265,020		
36	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	125,200		
37	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	73,800		
38	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	285,600		
39	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	47,200		
40	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	30,600		
41	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	208,000		
42	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	238,600		
43	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm	m	206,300		
44	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	206,300		
45	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	37,020		
46	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	42,000		
47	Kalkulacja indywidualna	Montaż wycieraczek systemowych	szt	2,000		
		<b>3. PIWNICA poz. -3,25</b>				
		<b>3.3 Roboty murowe</b>				
48	KNR 2-02s 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 14x14cm	m3	5,472		
49	KNR 2-02S 0126/05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	10,800		
50	KNNR 2 0701/02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/2 cegły	m2	109,889		
51	KNNR 2 0701/01	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/4 cegły	m2	19,020		
52	KNNR 2 0308/02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	27,540		
		<b>3.4 Podłóża</b>				
53	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku nienormowanego gr.70,0cm	m3	72,047		
54	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku gr.15,0cm	m3	16,789		
55	KNNR 2 1201/01	Płyta betonowa podłóża gr.20,0cm z betonu C-12/15	m3	22,385		
56	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	382,307		
57	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	382,310		
58	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styrodurewych XPS gr.5,0cm układanych na sucho	m2	382,310		
59	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	382,310		
60	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	382,310		
61	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	382,310		
		<b>3.5 Stolarka i ślusarka</b>				
62	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	60,900		
63	KNR 0-19 1024/02	Montaż okienek podawczych aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okna 100x150cm	m2	3,000		
64	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe w systemie REYNAERS przeszklone z naświetlem górnym - Dz-3 140x200cm	m2	2,800		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	8,400		
66	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	54,000		
67	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwanych	szt	3,000		
68	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m2	3,600		
69	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-1 100x200cm, D-3 90x200cm, D-15 100x200cm, D-5 90x200cm i D-21 110x200cm	m2	71,800		
70	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm, D-9 90x200cm i D-13 80x200cm , D-11 100x200cm	m2	7,400		
71	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm,	m2	21,400		
72	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej o odporności EI30 PORTA szklone dużą szybą - skrzydła D-20 110x200cm	m2	2,200		
73	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
74	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
75	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	187,690		
76	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	187,700		
77	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	38,000		
78	KNNR 7 0506/02	Elementy konstrukcji aluminiowych - obudowa wiatrolapu wg.PT (w tym drzwi DZ-2 2szt. i okno O10 2szt)	m2	16,611		
79	KNR 2-02s 1220/04	Konstrukcja zadaszenia wiatrolapu z profili zamkniętych, warsztatowo wykończonych , pomalowanych	m2	7,723		
80	KNNR 7 0602/03	Obudowa dachu wiatrolapu z płyt ISOTHERM D gr.8,0cm z rdzeniem poliuretanowym	m2	7,750		
81	KNNR 7 0601/01	Obudowa atyki wiatrolapu z płyty TRESPA METEON gr.13 mm	m2	2,550		
		<b>3.6 Roboty wykończeniowe</b>				
82	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.354,932		
83	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	94,499		
84	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	148,860		
85	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	1.060,883		
86	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	33,570		
87	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	508,050		
88	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	47,400		
89	KNR 2-02s 0613/05	Wygluszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	555,450		
90	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	7,650		
91	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.171,388		
92	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	262,844		
93	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	327,878		
94	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	290,926		
95	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	327,880		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
96	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	359,937		
97	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	1.636,240		
98	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	420,170		
99	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	420,170		
100	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane kasetonowe dopuszczone do stooswania w obiektach szpitalnych 60X60cm na konstrukcji systemowej /rodzaj sufitu dostosowany do wymogów pomieszczenia wg. PT/	m2	459,400		
101	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurowych XPS gr.3,0cm układanych na sucho	m2	639,473		
102	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	639,500		
103	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	639,470		
104	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	639,470		
105	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	51,000		
106	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	39,600		
107	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	910,233		
108	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	80,000		
109	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	276,300		
110	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	143,300		
111	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL CODUCTIVE LG2 gr.2,0mm	m2	53,100		
112	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ CONTOUR PUR gr.2,0mm	m2	87,900		
113	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ CENIT PUR gr.2,0mm	m2	152,700		
114	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	117,033		
115	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	793,300		
116	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	682,238		
117	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	682,240		
118	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	86,000		
119	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	63,000		
120	Kalkulacja indywidualna	Montaż wycieraczek systemowych	szt	2,000		
		<b>4. PARTER</b>				
		<b>4.3 Roboty mурowe</b>				
121	KNR 2-02s 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 14x14cm	m3	5,691		
122	KNR 2-02s 0103/01	Ściany z cegły pełnej o wysokości do 4,5m grub.1c na zaprawie cem-wap	m2	87,877		
123	KNR 2-02S 0126/02	Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	4,000		
124	KNR 2-02S 0126/05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	6,000		
125	KNNR 2 0308/02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	169,620		
		<b>4.4 Stolarka i ślusarka</b>				
126	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	83,600		
127	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	8,400		
128	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	52,000		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
129	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		
130	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwnych	szt	3,000		
131	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m2	1,800		
132	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-11 100x200cm, D-3 90x200cm, D-5 90x200cm , D-21 110x200cm	m2	49,600		
133	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm (z kratką nawiewną)	m2	6,000		
134	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm	m2	23,000		
135	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC szklone dużą szybą - skrzydła D-19 90x200cm, D-23 110x200cm	m2	23,800		
136	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m2	2,800		
137	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
138	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
139	Kalkulacja indywidualna	Montaż przepustów kasetowych 80x40cm z blachy stalowej lakierowanej proszkowo do 1m2	szt	4,000		
140	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	155,100		
141	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	155,100		
142	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	26,000		
		<b>4.5 Roboty wykończeniowe</b>				
143	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.018,995		
144	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	95,361		
145	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	71,777		
146	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	1.034,460		
147	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	41,190		
148	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	200,911		
149	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	503,774		
150	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	26,488		
151	KNR 2-02s 0613/05	Wygluszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	530,260		
152	KNR 2-02s 0613/05	Wygluszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	200,910		
153	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	55,856		
154	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.068,220		
155	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	352,527		
156	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	206,248		
157	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	206,248		
158	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	206,250		
159	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	57,630		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
160	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	1.808,289		
161	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	592,690		
162	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	592,690		
163	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane kasetonowe dopuszczone do stooswania w obiektach szpitalnych 60X60cm na konstrukcji systemowej /rodzaj sufitu dostosowany do wymogów pomieszczenia wg. PT/	m2	369,800		
164	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	51,900		
165	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	766,178		
166	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurowych XPS gr.3,0cm układanych na sucho	m2	766,180		
167	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	766,180		
168	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	789,974		
169	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	766,180		
170	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	191,600		
171	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	191,600		
172	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziną z PCV	m2	790,000		
173	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	102,800		
174	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	102,800		
175	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	725,500		
176	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	54,500		
177	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	882,800		
178	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	759,208		
179	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	759,200		
180	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	62,276		
181	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	50,020		
182	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	63,000		
		<b>5. PIĘTRO I-sze</b>				
		<b>5.3 Roboty murowe</b>				
183	KNR 2-02s 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 14x14cm	m3	5,873		
184	KNR 2-02s 0103/01	Ściany z cegły pełnej o wysokości do 4,5m grub.1c na zaprawie cem-wap	m2	81,041		
185	KNR 2-02S 0126/02	Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	4,000		
186	KNR 2-02S 0126/05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	7,200		
187	KNNR 2 0308/02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	350,460		
		<b>5.4 Stolarka i ślusarka</b>				
188	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	97,100		
189	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe rozsuwane w systemie REYNAERS przeszklone - DP 140x205cm	m2	2,870		
190	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	11,200		
191	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		
192	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	47,000		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
193	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwanych	szt	1,000		
194	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odporności EI60 D-18 90x200cm	m2	1,800		
195	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm	m2	2,000		
196	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-11 100x200cm, D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-21 110x200cm	m2	61,800		
197	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm	m2	25,200		
198	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m2	2,800		
199	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
200	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
201	KNNR 7 0505/04	Ścianki szklane z profili aluminiowych, cienkościennych powlekanych nieotwierane o powierzchni do 10m2 - S-1 601x324cm i S-6 234x324cm	m2	65,999		
202	KNNR 7 0505/03	Ścianki szklane z profili aluminiowych, cienkościennych powlekanych z drzwiami, o powierzchni ponad 10m2 - S-2, S-3, S-4, S-5 i S-7	m2	99,598		
203	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	115,590		
204	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	115,600		
205	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	25,000		
		<b>5.5 Roboty wykończeniowe</b>				
206	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.121,685		
207	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	107,177		
208	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	74,686		
209	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	1.083,950		
210	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	41,190		
211	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	34,344		
212	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	158,188		
213	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	528,948		
214	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	36,701		
215	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	565,660		
216	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	158,190		
217	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.123,461		
218	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	376,075		
219	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	162,340		
220	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	56,000		
221	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	162,340		
222	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	57,630		
223	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	1.864,725		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
224	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	535,090		
225	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	535,090		
226	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane kasetonowe dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych 60X60cm na konstrukcji systemowej /rodzaj sufitu dostosowany do wymogów pomieszczenia wg. PT/	m2	466,000		
227	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie stropu w systemie ROCKWOOL przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej FASROCK L gr.20,0cm	m2	108,885		
228	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	26,169		
229	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	776,630		
230	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurów XPS gr.3,0cm układanych na sucho	m2	740,448		
231	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	740,450		
232	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	800,424		
233	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	776,630		
234	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	214,825		
235	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	222,390		
236	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładzinę z PCV	m2	800,420		
237	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	112,000		
238	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	135,200		
239	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	117,300		
240	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ COLORETTE PUR gr.2,5mm	m2	500,700		
241	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	76,300		
242	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ COLORETTE gr.3,2mm	m2	99,000		
243	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ SOLID PUR gr.2,0mm	m2	10,200		
244	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	938,700		
245	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	807,282		
246	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	807,300		
247	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	44,876		
248	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	37,460		
249	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	58,500		
		<b>6. PIĘTRO II-gie</b>				
		<b>6.3 Roboty mурowe</b>				
250	KNR 2-02s 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 14x14cm	m3	5,754		
251	KNR 2-02s 0103/01	Ściany z cegły pełnej o wysokości do 4,5m grub.1c na zaprawie cem-wap	m2	81,131		
252	KNR 2-02S 0126/02	Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	6,000		
253	KNR 2-02S 0126/05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	9,000		
254	KNNR 2 0308/02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	439,450		
255	KNR 2-02s 0120/02	Omurowanie kanałów wentylacyjnych ścianką z cegły pełnej grub.1/2c	m2	68,710		
		<b>6.4 Stolarka i ślusarka</b>				
256	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0 i 50,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	58,200		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
257	KNR 0-19 1024/02	Montaż okienek podawczych aluminiowych o powierzchni do 1,5m <sup>2</sup> - okna 100x150cm	m <sup>2</sup>	3,000		
258	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm	m <sup>2</sup>	5,600		
259	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe w systemie REYNAERS przeszklone - D-28 180x200cm	m <sup>2</sup>	7,200		
260	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	54,000		
261	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwanych	szt	1,000		
262	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		
263	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm i odporności D-26 70x175cm	m <sup>2</sup>	3,025		
264	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm	m <sup>2</sup>	2,000		
265	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-21 110x200cm	m <sup>2</sup>	70,200		
266	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm i D-24 110x200cm	m <sup>2</sup>	35,400		
267	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m <sup>2</sup>	2,800		
268	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	7,500		
269	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	6,500		
270	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	98,420		
271	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	98,400		
272	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	18,000		
		<b>6.5 Roboty wykończeniowe</b>				
273	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m <sup>2</sup>	778,116		
274	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m <sup>2</sup> wykonywane ręcznie kat.IV	m <sup>2</sup>	67,348		
275	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych słupach	m <sup>2</sup>	45,384		
276	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m <sup>2</sup>	873,320		
277	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m <sup>2</sup>	14,670		
278	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo /w tym profile ościeżnicowe/	m <sup>2</sup>	90,342		
279	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m <sup>2</sup>	590,991		
280	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m <sup>2</sup>	53,205		
281	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m <sup>2</sup>	122,808		
282	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m <sup>2</sup>	644,210		
283	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m <sup>2</sup>	90,340		
284	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr.10,0cm	m <sup>2</sup>	52,237		
285	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m <sup>2</sup>	52,240		
286	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m <sup>2</sup>	37,215		
287	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	37,220		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
288	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt o odporności ogniowej EI30 PROMATECT H gr.1,0cm na stropach na rusztach	m2	37,220		
289	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	645,283		
290	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	371,508		
291	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	177,945		
292	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	120,169		
293	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	177,950		
294	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	63,300		
295	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	1.617,501		
296	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	477,370		
297	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	477,370		
298	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane kasetonowe dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych 60X60cm na konstrukcji systemowej /rodzaj sufitu dostosowany do wymogów pomieszczenia wg. PT/	m2	295,800		
299	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	26,169		
300	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	825,393		
301	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych XPS gr.3,0cm układanych na sucho	m2	639,539		
302	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	639,540		
303	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	653,310		
304	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	639,540		
305	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	114,867		
306	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.20,0cm układane na sucho	m2	76,580		
307	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	195,737		
308	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25mm	m2	113,260		
309	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho na stropie szybu windowego	m2	10,322		
310	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.12,0cm układane na sucho	m2	10,320		
311	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	7,000		
312	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	8,420		
313	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	73,800		
314	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	646,310		
315	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	123,000		
316	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	138,600		
317	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	578,700		
318	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	717,300		
319	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	624,051		
320	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	624,050		
321	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	18,316		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
322	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	15,900		
323	KNR 2-02s 1108/06	Okładziny istniejących schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko, gr. 25mm	m2	14,900		
324	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	66,300		
		<b>7. PODDASZE</b>				
		<b>7.3 Roboty murowe</b>				
325	KNR 2-02s 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 14x14cm	m3	28,345		
326	KNR 2-02s 0103/01	Ściany z cegły pełnej o wysokości do 4,5m grub.1c na zaprawie cem-wap	m2	55,131		
327	KNR 2-02S 0126/02	Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	1,000		
328	KNNR 2 0308/02	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	374,240		
329	KNR 2-02s 0120/02	Omurowanie kanałów wentylacyjnych ścianką z cegły pełnej grub.1/2c	m2	14,212		
		<b>7.4 Stolarka i ślusarka</b>				
330	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0 i 50,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	7,000		
331	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	8,400		
332	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	50,000		
333	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m2	1,800		
334	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-3 90x200cm, D-5 90x200cm , D-11 100x200cm	m2	38,000		
335	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm	m2	25,000		
336	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC szklone dużą szybą - skrzydła D-19 90x200cm	m2	25,200		
337	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	3,500		
		<b>7.5 Roboty wykończeniowe</b>				
338	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	392,680		
339	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	3,875		
340	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych słupach	m2	38,880		
341	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	409,070		
342	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	147,960		
343	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo	m2	79,076		
344	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	484,302		
345	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych /w tym profile ościeżnicowe/	m2	9,700		
346	KNR 2-02s 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo	m2	18,500		
347	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	494,020		
348	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	79,080		
349	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.12,0cm	m2	10,300		
350	KNR 2-02s 2007/04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych - podwójne	m2	334,225		
351	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	334,230		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
352	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt o odporności ogniowej EI30 PROMATECT H gr.1,0cm na stropach na rusztach	m2	334,230		
353	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	410,822		
354	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	255,358		
355	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	73,572		
356	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG /kolor/	m2	73,570		
357	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną /kolor/	m2	30,288		
358	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	1.394,510		
359	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachlówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	402,833		
360	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS /kolor/	m2	737,060		
361	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	561,019		
362	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurów XPS gr.3,0cm układanych na sucho	m2	561,020		
363	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	561,020		
364	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	561,020		
365	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	561,020		
366	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziną z PCV	m2	561,020		
367	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	143,718		
368	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	143,720		
369	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	70,800		
370	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	70,800		
371	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	511,400		
372	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ SOLID PUR gr.2,0mm	m2	75,200		
373	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	657,400		
374	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	683,696		
375	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	683,700		
376	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	5,160		
377	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	1,600		
		<b>10. ELEWACJA</b>				
		<b>10.1 Strona pld-wsch</b>				
378	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	76,924		
379	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	462,000		
380	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi	m2	76,920		
381	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	663,304		
382	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	58,418		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
383	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły - /kolorystyka wg. PT/	m2	81,692		
384	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	498,350		
385	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	9,300		
386	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	53,580		
387	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	148,600		
388	KNR 2-02u2 0519/02	Demontaż i ponowny montaż prefabrykowanych rur spustowych	m	46,500		
389	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	1.075,570		
390	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-do ba	62,401		
<b>10.2 Strona pół-zach</b>						
391	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	142,774		
392	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	858,000		
393	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi	m2	142,770		
394	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	464,537		
395	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	232,725		
396	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły /kolorystyka wg. PT./	m2	68,136		
397	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	403,500		
398	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	11,800		
399	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	54,020		
400	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	136,000		
401	KNR 2-02u2 0519/02	Demontaż i ponowny montaż prefabrykowanych rur spustowych	m	68,000		
402	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	960,954		
403	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-do ba	58,821		
<b>10.3 Strona pół-zach</b>						
404	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	25,500		
405	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	153,000		
406	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi	m2	25,500		
407	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	55,591		
408	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	178,322		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
409	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły /kolorystyka wg. PT./	m2	16,876		
410	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	84,400		
411	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	7,900		
412	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	30,770		
413	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	25,900		
414	KNR 2-02u2 0519/02	Demontaż i ponowny montaż prefabrykowanych rur spustowych	m	25,600		
415	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	302,415		
416	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-do ba	18,220		
<b>10.4 Strona pIn-wsch</b>						
417	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	74,979		
418	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	450,000		
419	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi	m2	66,154		
420	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ścian z cegły /kolorystyka wg. PT/	m2	276,977		
421	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły /kolorystyka wg. PT./	m2	9,908		
422	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	49,540		
423	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	19,800		
424	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	13,500		
425	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	367,908		
426	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-do ba	19,198		
<b>10.5 Okap</b>						
427	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt ognioodpornych - podbicie okapu	m2	105,620		
428	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny okapu od spodu z cementowo-włóknowych KNAUF FIREBOARD gr.2,0cm	m2	110,980		
<b>10.6 Płytką odbojowa</b>						
429	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm przy płytce odbojowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	166,940		
430	KNNR 2 0603/01	Izolacja z folii polietylenowej przepuszczalnej układane na sucho pod warstwą pospółki - jednowarstwowe	m2	148,960		
431	KNNR 6 0202/02	Płytką odbojowa z pospółki, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	148,960		
<b>11. WYPOSAŻENIE</b>						
432	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż na budowie dźwigu osobowego wraz z kabiną i drzwiami przystankowymi	kpl	2,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
2.2	Roboty murowe							
2.3	Podłóża							
2.4	Stolarka i ślusarka							
2.5	Roboty wykończeniowe							
3.	<b>PIWNICA poz. -3,25</b>							
3.3	Roboty murowe							
3.4	Podłóża							
3.5	Stolarka i ślusarka							
3.6	Roboty wykończeniowe							
4.	<b>PARTER</b>							
4.3	Roboty murowe							
4.4	Stolarka i ślusarka							
4.5	Roboty wykończeniowe							
5.	<b>PIĘTRO I-sze</b>							
5.3	Roboty murowe							
5.4	Stolarka i ślusarka							
5.5	Roboty wykończeniowe							
6.	<b>PIĘTRO II-gie</b>							
6.3	Roboty murowe							
6.4	Stolarka i ślusarka							
6.5	Roboty wykończeniowe							
7.	<b>PODDASZE</b>							
7.3	Roboty murowe							
7.4	Stolarka i ślusarka							
7.5	Roboty wykończeniowe							
10.	<b>ELEWACJA</b>							
10.1	Strona pld-wsch							
10.2	Strona ptn-zach							
10.3	Strona pld-zach							
10.4	Strona ptn-wsch							
10.5	<b>Okap</b>							
10.6	<b>Płytki odbojowa</b>							
11.	<b>WYPOSAŻENIE</b>							
	<b>Razem</b>							
	Podatek VAT							
	<b>Ogółem kosztorys</b>							