
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Budowa Rozbudowa z przebudową budynku "Pawilonu C" - instalacje elektryczne.
 ul. Ks. J. Bielawskiego, 36-200 Brzozów

Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
 ul. Ks. J. Bielawskiego, 36-200 Brzozów

Koszty zakupu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Instalacja uziemiająca oraz uzupełnienie instalacji odgromowej i uziomu otokowego.				
1	KNR 508-0611 03 Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 0,6 m w gruncie kategorii IV	m	50,000		
2	KNR 508-0603 09 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych. Bednarka o przekroju do 120 mm ² mocowana na wspornikach	m	30,000		
3	KNR 508-0602 09 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych. Bednarka o przekroju do 120 mm ² na wspornikach mocowanych	m	40,000		
4	KNR 508-0604 03 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	10,000		
5	KNR 508-0607 04 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach	m	15,000		
6	KNR 508-0618 01 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych	szt	2,000		
7	KNR 508-0619 06 Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik	szt	2,000		
8	KNR 508-0621 03 Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2 m na podłożu betonowym	szt	2,000		
9	KNR 508-0101 10 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego	m	10,000		
10	KNR 508-0110 01 Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	10,000		
11	KNP 1813-1346 0101 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego	szt	2,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				