
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Budowa ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PAWILONU C - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
UL. KS. J. BIELAWSKIEGO 18 36-200 BRZOZÓW

Inwestor SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY
IM. KS. B. MARKIEWICZA
UL. KS. J. BIELAWSKIEGO 18 36-200 BRZOZÓW

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Odwodnienie terenu wokół budynku				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	53,000		
2	KNR 2-31 0811/01 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	48,480		
3	KNR 2-31 0802/07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	48,480		
4	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000		
5	KNR 2-01 0217/04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	76,320		
6	KNR 2-01 0201/04 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	25,440		
7	KNR 2-28 0501/04 Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm - dotyczy wykonania podsypki piaskowej	m2	63,600		
8	KNR 2-15 0217/03 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.	5,000		
9	KNR 2-18w 0408/02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	15,000		
10	KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	40,000		
11	KNR 2-18w 0515/01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską (kineta fabrykowna z wyrobionymi spływami) w gruncie kat.I-II - średnia głębokość 1,9 m	stud.	3,000		
12	KNR 2-18w 0529/01 Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt	3,000		
13	KNR 2-18w 0706/01 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm - dotyczy rur fi160 mm	odc. -1 prób.	5,000		
14	KNR 2-18w 0706/02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1,000		
15	KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	25,440		
16	KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Nr ST: ST-01	m	53,000		
17	KNR 2-01 0230/02 Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m3	82,680		
18	KNR 2-01 0236/02 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	101,760		
19	KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	79,500		
20	KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	48,480		
21	KNR 2-31 0309/01 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	48,480		
22	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000		
23	KNR 4-04 1103/04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3	5,000		
24	Koszty utylizacji gruzu	m3	5,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztyorys				