



PRZEKRÓJ 5-5

- 8** 1. Wykładzina rulonowa
2. Wylewka samopoziomująca 1,0 cm.
3. Podkład cementowy zbrojony 3,0 cm.
4. Folia PE lub PU
5. Styrofoam 3,0 cm.
6. Papa termozgrzewalna 0,3 cm.
7. Gładź cementowa 2,0 cm.
8. Podłóżo betonowe 20,0 cm.
9. Piasek zagęszczony 15,0 cm.

- 9** 1. Wykładzina rulonowa
2. Wylewka samopoziomująca 2,0 cm.
3. Podkład cementowy 3,0 cm.
9' 4. Folia PE lub PU
5. Styrofoam 3,0 cm.
6. Strop żelbetowy 16,0 cm.
(18,0 cm.)

- 11** 1. Maty z wełny mineralnej 20,0 cm.
2. Paroizolacja
3. Strop żelbetowy 12,0 cm.

- 12** 1. Błachodachówka 4,0 x 5,0 cm.
2. Łaty 8,0 x 5,0 cm.
3. Kontrłaty
4. Folia wstępnego krycia (wiatroizolacja)
5. Krokwie 8,0 x 16,0 cm.

- 18** 1. Żwir dociskowy 5-15 cm.
2. Geowłóknina np. TYPAR SF44
3. Termoizolacja ROOFMATE 20,0 cm.
4. Geowłóknina separacyjna np. TYPAR SF32
5. Folia np. PVC OGEN 1,3 mm
6. Geowłóknina np. DREFON S-200

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie Pracownia Usług Architektonicznych Rynek 8 35-064 Rzeszów			
Inwestor	Szpital specjalistyczny w Brzozowie, ul. Ks. J. Bielawskiego 36-200 Brzozów		
Obiekt	Rozbudowa z przebudową budynku "HOTELOWCA"		
Faza	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Skala 1:50	
Projektant	arch. Krzysztof Degórski upr. bud. 138/71		
Opracował	Grzegorz Nowaczyński		
Sprawdzający	arch. Krystyna Nowaczyńska-Degórska upr. bud. 125/71		
Rysunek	Przekrój 5 - 5	Nr	12