

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **KOSZTORYS**

Obiekt      HOTELOWIEC - roboty budowlane

Kod CPV    45215140-0

Budowa    SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE BRZOSZÓW ul, Ks.J. Bielawskiego

Inwestor   SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY  
im. Ks.B. MARKIEWICZA 36-200 BRZOSZÓW ul. Ks.J. Bielawskiego

---

---

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>2.3 Podłóża</b>						
66	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku nienormowanego gr.70,0cm	m3	307,333		
67	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku gr.15,0cm	m3	65,857		
68	KNNR 2 1201/01	Płyta betonowa podłóża gr.20,0cm z betonu C-12/15	m3	87,809		
69	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	439,047		
70	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	439,047		
71	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styrodurewych gr.5,0cm układanych na sucho	m2	439,047		
72	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	439,047		
73	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	439,047		
74	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	439,047		
<b>2.4 Stolarka i ślusarka</b>						
77	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.3,0cm w ścianach murowanych	m	15,000		
79	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30, 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm	m2	5,600		
80	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	21,000		
81	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-2 100x200cm	m2	6,000		
82	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-1 100x200cm, D-3 90x200cm i D-5 90x200cm (z kratką nawiewną)	m2	24,400		
83	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm i D-10 80x200cm	m2	8,400		
84	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	9,000		
85	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	8,000		
86	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	55,560		
87	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	55,560		
88	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	10,000		
<b>2.5 Roboty wykończeniowe</b>						
89	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.053,940		
90	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	218,108		
91	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	383,579		
92	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	16,910		
93	KNR 0-23 2612/01	Wygłuszenie ścian i stropu wentylatorni przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr15,0cm	m2	164,810		
94	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropie wentylatorni	m2	164,810		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
95	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	707,817		
96	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	112,896		
97	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	30,300		
98	KNNR 2 1401/05	Malowanie dwukrotne farbą RESISTENT TACKFARG	m2	30,300		
99	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	564,620		
100	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	431,346		
101	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ECOPHON typ HIGIENE ADVANCE 60X60x2cm na konstrukcji systemowej	m2	265,020		
102	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	125,200		
103	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	73,800		
104	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	285,600		
105	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	47,200		
106	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	30,600		
107	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	208,000		
108	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	238,600		
109	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm	m	206,300		
110	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	206,300		
111	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	37,020		
112	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	42,000		
113	Kalkulacja indywidualna	Montaż wycieraczek systemowych	szt	2,000		
		<b>3. PIWNICA poz. -3,25</b>				
		<b>3.4 Podłóża</b>				
162	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku nienormowanego gr.70,0cm	m3	72,047		
163	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku gr.15,0cm	m3	16,789		
164	KNNR 2 1201/01	Płyta betonowa podłóża gr.20,0cm z betonu C-12/15	m3	22,385		
165	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	382,307		
166	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	382,310		
167	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styrodurewych gr.5,0cm układanych na sucho	m2	382,310		
168	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	382,310		
169	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	382,310		
170	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	382,310		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>3.5 Stolarka i ślusarka</b>				
174	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	60,900		
175	KNR 0-19 1024/02	Montaż okienek podawczych aluminiowych o powierzchni do 1,5m <sup>2</sup> - okna 100x150cm	m <sup>2</sup>	3,000		
177	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m <sup>2</sup>	8,400		
178	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	54,000		
179	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwnych	szt	3,000		
180	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m <sup>2</sup>	3,600		
181	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-1 100x200cm, D-3 90x200cm, D-15 100x200cm, D-5 90x200cm i D-21 110x200cm	m <sup>2</sup>	71,800		
182	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm, D-9 90x200cm i D-13 80x200cm (z kratką nawiewną)	m <sup>2</sup>	5,400		
183	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm, D-11 100x200cm	m <sup>2</sup>	23,400		
184	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej o odporności EI30 PORTA szklone dużą szybą - skrzydła D-20 110x200cm	m <sup>2</sup>	2,200		
185	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
186	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
187	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	187,690		
188	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	187,700		
189	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	38,000		
190	KNNR 7 0506/02	Elementy konstrukcji aluminiowych - ściany wiatrołapu	m <sup>2</sup>	10,762		
191	KNR 2-02s 1220/04	Konstrukcja zadaszienia wiatrołapu z profili zamkniętych, warsztatowo wykończonych, pomalowanych	m <sup>2</sup>	7,723		
192	KNNR 7 0602/03	Obudowa dachu wiatrołapu z płyt ISOTHERM D gr.8,0cm z rdzeniem poliuretanowym	m <sup>2</sup>	7,750		
193	KNNR 7 0601/01	Obudowa atyki wiatrołapu z płyty TRESPA METEON gr.13 mm	m <sup>2</sup>	2,550		
		<b>3.6 Roboty wykończeniowe</b>				
194	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m <sup>2</sup>	1.354,932		
195	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m <sup>2</sup> wykonywane ręcznie kat.IV	m <sup>2</sup>	94,499		
196	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m <sup>2</sup>	148,860		
197	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m <sup>2</sup>	1.060,883		
198	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m <sup>2</sup>	33,570		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
199	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	508,050		
200	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	47,400		
201	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	555,450		
202	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	7,650		
203	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.171,388		
204	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	262,844		
205	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	327,878		
206	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	290,926		
207	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG	m2	327,880		
208	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	359,937		
209	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	1.636,240		
210	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	420,170		
211	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	420,170		
212	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ECOPHON typ HIGIENE ADVANCE 60X60x2cm na konstrukcji systemowej	m2	459,400		
213	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych gr.3,0cm układanych na sucho	m2	639,473		
214	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	639,500		
215	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	639,470		
216	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	639,470		
217	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	51,000		
218	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	39,600		
219	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	910,233		
220	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	80,000		
221	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	276,300		
222	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	143,300		
223	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL CODUCTIVE LG2 gr.2,0mm	m2	53,100		
224	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ CONTOUR PUR gr.2,0mm	m2	87,900		
225	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ GENIT PUR gr.2,0mm	m2	152,700		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
226	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	117,033		
227	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	793,300		
228	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	682,238		
229	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy obcicowe do cokołów	m	682,240		
230	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	86,000		
231	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	63,000		
232	Kalkulacja indywidualna	Montaż wycieraczek systemowych	szt	2,000		
		<b>4. PARTER</b>				
		<b>4.4 Stolarka i ślusarka</b>				
289	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	83,600		
290	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	8,400		
291	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	52,000		
292	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		
293	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwnych	szt	3,000		
294	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m2	1,800		
295	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-11 100x200cm, D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-21 110x200cm	m2	49,600		
296	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm (z kratką nawiewną)	m2	6,000		
297	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm	m2	23,000		
298	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC szklone dużą szybą - skrzydła D-19 90x200cm, D-23 110x200cm	m2	23,800		
299	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m2	2,800		
300	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
301	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
302	Kalkulacja indywidualna	Montaż przepustów kasetowych 80x40cm z blachy stalowej lakierowanej proszkowo do 1m2	szt	4,000		
303	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	155,100		
304	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	155,100		
305	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	26,000		
		<b>4.5 Roboty wykończeniowe</b>				

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
306	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.018,995		
307	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	95,361		
308	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	71,777		
309	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	1.034,460		
310	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	41,190		
311	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	200,911		
312	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	503,774		
313	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	26,488		
314	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	530,260		
315	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	200,910		
316	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	55,856		
317	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.068,220		
318	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	352,527		
319	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	206,248		
320	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	206,248		
321	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG	m2	206,250		
322	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	57,630		
323	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	1.808,289		
324	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	592,690		
325	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	592,690		
326	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ECOPHON typ HIGIENE ADVANCE 60X60x2cm na konstrukcji systemowej	m2	369,800		
327	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	51,900		
328	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	766,178		
329	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych gr.3,0cm układanych na sucho	m2	766,180		
330	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	766,180		
331	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	789,974		
332	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	766,180		
333	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	191,600		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
334	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	191,600		
335	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	790,000		
336	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	102,800		
337	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	102,800		
338	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	725,500		
339	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	54,500		
340	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	882,800		
341	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	759,208		
342	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	759,200		
343	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	62,276		
344	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	50,020		
345	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	63,000		
		<b>5. PIĘTRO I-sze</b>				
		<b>5.4 Stolarka i ślusarka</b>				
404	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	97,100		
405	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe rozsuwane w systemie REYNAERS przeszklone - DP 140x205cm	m2	2,870		
406	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	11,200		
407	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		
408	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	47,000		
409	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwanych	szt	1,000		
410	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odporności EI60 D-18 90x200cm	m2	1,800		
411	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm	m2	2,000		
412	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-11 100x200cm, D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-21 110x200cm	m2	61,800		
413	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm	m2	25,200		
414	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m2	2,800		
415	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	16,800		
416	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	21,000		
417	KNNR 7 0505/04	Ścianki szklane z profili aluminiowych, cienkościennych powlekanych nieotwierane o powierzchni do 10m2 - S-1 601x324cm i S-6 234x324cm	m2	65,999		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
418	KNNR 7 0505/03	Ścianki szklane z profili aluminiowych, cienkościennych powlekanych z drzwiami, o powierzchni ponad 10m2 - S-2 , S-3, S-4, S-5 i S-7	m2	99,598		
419	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	115,590		
420	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	115,600		
421	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	25,000		
		<b>5.5 Roboty wykończeniowe</b>				
422	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	1.121,685		
423	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	107,177		
424	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych ścianach	m2	74,686		
425	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	1.083,950		
426	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	41,190		
427	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	34,344		
428	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	158,188		
429	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 40% płyt wodoodpornych	m2	528,948		
430	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	36,701		
431	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	565,660		
432	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	158,190		
433	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	1.123,461		
434	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	376,075		
435	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	162,340		
436	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	56,000		
437	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG	m2	162,340		
438	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	57,630		
439	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	1.864,725		
440	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	535,090		
441	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	535,090		
442	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ECOPHON typ HIGIENE ADVANCE 60X60x2cm na konstrukcji systemowej	m2	466,000		
443	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie stropu w systemie ROCKWOOL przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej FASROCK L gr.20,0cm	m2	108,885		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
444	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	26,169		
445	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	776,630		
446	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych gr.3,0cm układanych na sucho	m2	740,448		
447	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	740,450		
448	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	800,424		
449	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	776,630		
450	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	214,825		
451	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	222,390		
452	KNNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	800,420		
453	KNNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	112,000		
454	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	135,200		
455	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	117,300		
456	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ COLORETTE PUR gr.2,5mm	m2	500,700		
457	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ ROYAL PUR gr.2,0mm	m2	76,300		
458	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ COLORETTE gr.3,2mm	m2	99,000		
459	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ SOLID PUR gr.2,0mm	m2	10,200		
460	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	938,700		
461	KNNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	807,282		
462	KNNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	807,300		
463	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	44,876		
464	KNNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	37,460		
465	KNNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	58,500		
		<b>6. PIĘTRO II-gie</b>				
		<b>6.4 Stolarka i ślusarka</b>				
525	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0 i 50,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	58,200		
526	KNNR 0-19 1024/02	Montaż okienek podawczych aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okna 100x150cm	m2	3,000		
527	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm	m2	5,600		
528	KNNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe w systemie REYNAERS przeszklone - D-28 180x200cm	m2	7,200		
529	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	54,000		
530	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA do drzwi przesuwnych	szt	1,000		
531	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT dla drzwi 2-skrzydłowych	szt	1,000		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
532	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm i odporności D-26 70x175cm	m2	3,025		
533	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, przesuwne - skrzydła D-8 100x200cm	m2	2,000		
534	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-21 110x200cm	m2	70,200		
535	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm i D-24 110x200cm	m2	35,400		
536	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC, 2-skrzydłowe - drzwi D-17 140x200cm	m2	2,800		
537	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	7,500		
538	KNNR 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej	m	6,500		
539	KNR 2-02s 1113/06	Montaż listew ochronnych odbojowych systemowych CS / POLSKA z taśmy ACROVYN TP-300 na kleju	m	98,420		
540	Kalkulacja indywidualna	Poręcz systemowa C/S GROUP typ HR-6	mb	98,400		
541	Kalkulacja indywidualna	Narożnik systemowy C/S GROUP typ SM-20, l=1,5m	szt	18,000		
		<b>6.5 Roboty wykończeniowe</b>				
542	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	778,116		
543	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	67,348		
544	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych słupach	m2	45,384		
545	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	873,320		
546	KNNR 2 0801/05	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III biegów klatek schodowych	m2	14,670		
547	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo	m2	90,342		
548	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	590,991		
549	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	53,205		
550	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	122,808		
551	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	644,210		
552	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	90,340		
553	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr.10,0cm	m2	52,237		
554	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	52,240		
555	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych	m2	37,215		
556	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	37,220		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
557	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt o odporności ogniowej EI30 PROMATECT H gr.1,0cm na stropach na rusztach	m2	37,220		
558	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	645,283		
559	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	371,508		
560	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	177,945		
561	KNNR 2 1406/02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego na podkładzie farby RESISTENT SPARRGRUND firmy BECKERS - powłoka wodoszczelna	m2	120,169		
562	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG	m2	177,950		
563	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	63,300		
564	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	1.617,501		
565	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	477,370		
566	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	477,370		
567	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych ECOPHON typ HIGIENE ADVANCE 60X60x2cm na konstrukcji systemowej	m2	295,800		
568	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	26,169		
569	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	825,393		
570	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych gr.3,0cm układanych na sucho	m2	639,539		
571	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	639,540		
572	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	653,310		
573	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	639,540		
574	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	114,867		
575	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.20,0cm układane na sucho	m2	76,580		
576	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	195,737		
577	KNNR 2 1202/06	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25mm	m2	113,260		
578	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho na stropie szybu windowego	m2	10,322		
579	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.12,0cm układane na sucho	m2	10,320		
580	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	7,000		
581	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	8,420		
582	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES OPOCZNO 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	73,800		
583	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	646,310		
584	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	123,000		
585	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	138,600		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
586	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	578,700		
587	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	717,300		
588	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	624,051		
589	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	624,050		
590	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	18,316		
591	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	15,900		
592	KNR 2-02s 1108/06	Okładziny istniejących schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko, gr. 25mm	m2	14,900		
593	KNR 2-02s 1114/07	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny NORAMENT 925 z listwami zakończeniowymi	m	66,300		
		<b>7. PODDASZE</b>				
		<b>7.4 Stolarka i ślusarka</b>				
620	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0 i 50,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	7,000		
621	KNNR 2 1302/03	Drzwi stalowe, przeszklone, ppoż EI-30 (EI60), 2-skrzydłowe, typu JANSEN JANISOL 2, wyposażone w samozamykacz GEZE TS 5000ISM - drzwi D-7 140x200cm i D-14 140x200cm	m2	8,400		
622	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe np PORTA AGAT	szt	50,000		
623	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odp. EI-30 np PORTA drzwi D-6 90x200cm	m2	1,800		
624	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-3 90x200cm, D-5 90x200cm, D-11 100x200cm	m2	38,000		
625	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm, D-10 80x200cm	m2	25,000		
626	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC szklone dużą szybą - skrzydła D-19 90x200cm	m2	25,200		
627	KNNR 2 1301/01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	3,500		
		<b>7.5 Roboty wykończeniowe</b>				
628	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	392,680		
629	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	3,875		
630	KNNR 2 0802/03	Tynki pocienione III kategorii grubości 3-4mm, przecierane na betonowych słupach	m2	38,880		
631	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	409,070		
632	KNR 2-02s 2006/05	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF (suche tynki gipsowe) na kanałach wentylacyjnych na zaprawie	m2	147,960		
633	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.20,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych podwójnych (2x75) z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo	m2	79,076		
634	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe gr.13,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	484,302		
635	KNR 2-02s 2003/01	Ścianki działowe gr.8,0cm z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo - przyjęto 50% płyt wodoodpornych	m2	9,700		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
636	KNR 2-02s 2003/06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych KNAUF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo	m2	18,500		
637	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.5,0cm	m2	494,020		
638	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.8,0cm	m2	79,080		
639	KNR 2-02s 0613/05	Wygłuszenie ścianek płytami z wełny mineralnej ROCKTON gr.12,0cm	m2	10,300		
640	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych	m2	334,225		
641	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	334,230		
642	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt o odporności ogniowej EI30 PROMATECT H gr.1,0cm na stropach na rusztach	m2	334,230		
643	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie ścian szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	410,822		
644	KNNR 2 1406/02	Wykładanie ścian pom. mokrych wykładziną winylową WALLFLEX PUR gr.1,5mm f-my ARMSTRONG na kleju	m2	255,358		
645	KNNR 2 1401/05	Zagruntowanie ścian farbą RESISTENT SPARRGRUND - system RESISTENT	m2	73,572		
646	KNNR 2 1401/05	Malowanie tapet dwukrotnie farbą RESISTENT TACKFARG	m2	73,570		
647	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich pomieszczeń pomocniczych trzykrotnie farbą emulsyjną	m2	30,288		
648	KNNR 2 1401/06	Malowanie pozostałych tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	1.394,510		
649	KNNR 2 0802/06	Szpachlowanie sufitów szpachłówką BREPLASTA LW firmy BECKERS	m2	402,833		
650	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich sufitów dwukrotnie farbą lateksową SCOTTE 7 firmy BECKERS	m2	737,060		
651	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	561,019		
652	KNNR 2 0602/03	Izolacje akustyczne z płyt styrodurewych gr.3,0cm układanych na sucho	m2	561,020		
653	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane na sucho	m2	561,020		
654	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	561,020		
655	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	561,020		
656	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	561,020		
657	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 70-040 gr.2,0cm układanych na sucho pomiędzy belkami stropowymi	m2	143,718		
658	KNNR 2 1205/01	Podłoga z płyt wiórowych OSB-3 gr.22,0mm układana na legarach 6x14cm	m2	143,720		
659	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie posadzek pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1	m2	70,800		
660	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ FAVORITE PUR gr.2,0mm	m2	70,800		
661	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	511,400		
662	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ SOLID PUR gr.2,0mm	m2	75,200		
663	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	657,400		
664	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm (przyjęto uśrednioną cenę wykładziny)	m	683,696		
665	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy obcicowe do cokołów	m	683,700		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
666	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina kauczukowa NORAMENT 925	m2	5,160		
667	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny NORAMENT gr.2,0mm	m	1,600		
		<b>10. ELEWACJA</b>				
		<b>10.1 Strona pld-wsch</b>				
779	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	76,924		
780	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	462,000		
781	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami gresowymi o wymiarach 30x30cm	m2	76,920		
782	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	663,304		
783	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	58,418		
784	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły	m2	81,692		
785	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	498,350		
786	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	9,300		
787	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	53,580		
788	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	148,600		
789	KNR 2-02u2 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych w systemie PLANNJA, okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej	m	46,500		
790	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka rur spustowych z blachy powlekanej o średnicy 100mm systemu PLANNJA	szt	8,000		
791	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	1.075,570		
792	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-d oba	62,401		
		<b>10.2 Strona pIn-zach</b>				
793	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	142,774		
794	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	858,000		
795	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami gresowymi o wymiarach 30x30cm	m2	142,770		
796	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	464,537		
797	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	232,725		

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
798	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły	m2	68,136		
799	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	403,500		
800	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	11,800		
801	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	54,020		
802	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	136,000		
803	KNR 2-02u2 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych w systemie PLANNJA, okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej	m	68,000		
804	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka rur spustowych z blachy powlekanej o średnicy 100mm systemu PLANNJA	szt	10,000		
805	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	960,954		
806	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-d oba	58,821		
<b>10.3 Strona pld-zach</b>						
807	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	25,500		
808	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	153,000		
809	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami gresowymi o wymiarach 30x30cm	m2	25,500		
810	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	55,591		
811	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.12,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	178,322		
812	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły	m2	16,876		
813	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	84,400		
814	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 936 i 937	m	7,900		
815	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	30,770		
816	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	25,900		
817	KNR 2-02u2 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych w systemie PLANNJA, okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej	m	25,600		
818	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka rur spustowych z blachy powlekanej o średnicy 100mm systemu PLANNJA	szt	4,000		
819	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	302,415		
820	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-d oba	18,220		
<b>10.4 Strona pln-wsch</b>						

## HOTELOWIEC - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
821	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie 2 warstw siatki na cokole przy ociepleniu ścian budynku	m2	74,979		
822	KNR 0-23 2612/04	Przymocowanie płyt wraz z siatką za pomocą łączników z trzpieniem metalowym ( przyjęto 6szt/m2)	szt	450,000		
823	KNNR 2 1002/01	Licowanie cokołu płytkami gresowymi o wymiarach 30x30cm	m2	66,154		
824	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.14,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	276,977		
825	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły	m2	9,908		
826	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	49,540		
827	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.14,0cm WEBER PH 945	m	19,800		
828	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	13,500		
829	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	367,908		
830	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-d oba	19,198		
		<b>10.5 Płytki odbojowa</b>				
831	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm przy płytce odbojowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	166,940		
832	KNNR 2 0603/01	Izolacja z folii polietylenowej przepuszczalnej układane na sucho pod warstwą pospółki - jednowarstwowe	m2	148,960		
833	KNNR 6 0202/02	Płytki odbojowa z pospółki, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	148,960		
		<b>11. WYPOSAŻENIE</b>				
834	Kalkulacja indywidualn a	Dostawa i montaż na budowie dźwigu osobowego wraz z kabiną i drzwiami przystankowymi	kpl	2,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

