
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS

Obiekt Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych - BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Kod CPV 45215140-0

Budowa 36-200 Brzozów, ul, Ks.J. Bielawskiego 18

Inwestor SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOSZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks.B. MARKIEWICZA

Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych -
 BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	KNR 2-01 0129/09	Place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2	m2	286,500		
2	KNNR 1 0113/01	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi grubości do 15cm	m2	230,750		
3	KNNR 1 0113/02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi spycharkami gąsiennicowymi - do 45,0cm	m2	230,750		
4	KNNR 1 0206/01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1km - wywóz odspojonej ziemi	m3	103,838		
5	KNNR 1 0208/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5,0km	m3	103,840		
6	KNNR 1 0210/01	Wykopy fundamentowe wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	85,784		
7	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe z chudego betonu C-8/10 gr.10,0cm	m3	5,063		
8	KNNR 2 0601/09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m2	50,630		
9	KNNR 2 0102/01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe Stal-Form żelbetowych ław fundamentowych	m2	41,691		
10	KNNR 2 0109/03	Betonowanie zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą, beton C-16/20	m3	10,986		
11	KNNR 2 0102/03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji Stal-Form betonowych ścian fundamentowych	m2	141,590		
12	KNNR 2 0109/05	Betonowanie ścian fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, beton C-16/20	m3	19,985		
13	KNNR 2 0601/06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni ścian fundamentowych i fund. z warstw : STYRBIT 200 na gruncie ASFALBIT	m2	183,290		
14	KNR 0-41 0115/01	Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi PERIMATE DI gr.8,0cm mocowanymi punktowo na STYRBICIE 200	m2	47,440		
15	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III i rozplantowaniem pozostałego gruntu	m3	85,780		
16	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - podsypka z piasku gr.15,0cm	m3	23,189		
17	KNNR 2 1201/01	Płyta betonowa podłoża gr.20,0cm z betonu C-12/15	m3	30,918		
18	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	154,590		
19	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	174,705		
20	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styrodurewych gr.5,0cm układanych na sucho	m2	153,264		
21	KNNR 2 0603/03	Izolacje jednowarstwowe z folii budowlanej gr.0,2mm układane ze smarowaniem zakładów	m2	153,300		
22	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	153,300		
23	KNNR 2 1202/03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do 4,0cm	m2	153,300		
24	KNR 2-02w 1116/07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	153,300		
25	KNR 2-02s 0109/02	Ściany o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grub.29cm	m2	97,956		
26	KNR 2-02s 0126/03	Otwory w ścianach murowanych grub.1,5c i 2c na okna	szt	6,000		

Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych -
 BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
27	KNR 2-02s 0126/04	Otwory w ścianach murowanych grub.1,5c i 2c na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	3,000		
28	KNR 2-02s 0109/05	Ściany o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych U/220 grub.25cm	m2	66,888		
29	KNR 2-02s 0126/02	Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota	szt	4,000		
30	KNNR 2 0101/05	Deskowanie tradycyjne konstrukcji żelbetowych belek nadproża	m2	34,152		
31	KNNR 2 0107/06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - belek nadproża	m3	4,124		
32	KNR 2-02s 0212/11	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych	m3	1,229		
33	KNR 2-02S 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30cm	m3	1,343		
34	KNR 2-02S 0126/05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m	12,000		
35	KNR 2-02u1 001300/01	Strop z pustaków Teriva - I bis na belkach prefabrykowanych	m2	154,296		
36	KNR 2-02u1 001300/02	Strop z pustaków Teriva - I bis na belkach prefabrykowanych - żebra żelbetowe w stropie	m	14,850		
37	KNNR 2 0101/06	Deskowanie konstrukcji żelbetowych gzymsów	m2	10,260		
38	KNNR 2 0107/06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - gzymsu	m3	0,599		
39	KNNR 2 0104/01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14mm - zbrojenie elem. żelbetowych	t	0,185		
40	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebranymi o średnicy do 14mm - zbrojenie j.w.	t	0,700		
41	KNNR 2 0701/02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/2 cegły	m2	16,340		
42	KNNR 2 0701/01	Ścianki działowe z cegieł budowlanych dziurawek grubości 1/4 cegły	m2	14,130		
43	KNR 0-19 1023/11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych o pow. ponad 2,5m2 - okna O-1 240x125cm, okna wyposażone w nawiewniki powietrza	m2	18,000		
44	KNNR 2 1106/03	Bramy garażowe segmentowe HORMANN podnoszone mechanicznie	m2	28,490		
45	KNNR 2 1104/01	Ościeżnice stalowe, systemowe, kątowe	szt	8,000		
46	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC - skrzydła D-1 100x200cm, D-2 90x200cm i D-3 90x200cm (z kratką nawiewną)	m2	9,400		
47	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC łazienkowe, szklone małą szybą, - skrzydła D-4 90x200cm	m2	3,600		
48	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, w okleinie naturalnej PORTA CLASSIC "pokojowe" z dużą szybą - skrzydła D-5 90x200cm	m2	1,800		
49	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych wewnętrznych z konglomeratów marmurowych szer.25,0cm i gr.2,0cm w ścianach murowanych	m	2,500		
50	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja stalowa ścianek wewnętrznych	t	0,276		
51	KNR 0-21 4004/06	Poszycie konstrukcji ściany z płyt wiórowych OSB gr.15,0mm	m2	22,248		
52	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków zewnętrznych w miejscu dobudowy	m2	34,500		

Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych -
BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
53	KNR 4-01 0303/02	Zamurowań otworów ścianką na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	12,000		
54	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły	m2	12,000		
55	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii IV ścian ceramicznych	m2	306,064		
56	KNR 2-02S 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.IV	m2	21,050		
57	KNNR 2 0801/04	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III stropów i podciągów	m2	153,264		
58	KNR 0-39 0115/03	Uszczelnienie ścian pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą Superflex D-1 (2x)	m2	227,856		
59	KNR 2-02u2 2802/06	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami gresowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych	m2	227,860		
60	KNNR 2 1401/06	Malowanie tyków wewnętrznych gładkich ścian, trzykrotnie farbą emulsyjną kolor	m2	111,350		
61	KNNR 2 1401/05	Malowanie tyków wewnętrznych stropów dwukrotnie farbą emulsyjną białą bez gruntowania	m2	153,300		
62	KNR 2-02s 1508/08	Malowanie farbą olejną ścianek z płyt OSB - dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	22,248		
63	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	11,434		
64	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	135,271		
65	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 30x6cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	11,420		
66	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	7,303		
67	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny ARMSTRONG typ MARMORETTE PUR gr.2,5mm	m2	7,300		
68	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm	m	10,060		
69	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	10,060		
70	KNR 2-02s 0103/01	Ściany attyki z cegły pełnej grub.1c na zaprawie cem-wap	m2	27,512		
71	KNR 2-02S 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach attyki o szer.do 30cm	m3	1,517		
72	KNNR 2 0604/01	Paroizolacja z folii polietylenowej PE gr.0,2mm pozioma na stropie	m2	163,980		
73	KNNR 2 0701/05	Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 cegły dziurawki na zaprawie cementowej M-7	m2	22,033		
74	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt z wełny mineralnej gr.20,0cm układane na sucho	m2	156,745		
75	KNNR 2 0202/03	Układanie dachu z płytek korytkowych DKŻ	elemen t	92,000		
76	KNNR 2 0101/07	Deskowanie konstrukcji żelbetowych płyt dachowych	m2	2,625		
77	KNNR 2 0107/08	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt dachowych	m3	0,275		
78	KNNR 2 0104/04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi zbrojonymi o średnicy do 14mm - zbrojenie j.w.	t	0,022		
79	KNNR 2 1202/01	Szlachta na dachu z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro	m2	168,363		
80	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną	m2	168,360		

Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych -
 BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
81	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych systemu np PLANNJA, półokrągłych o średnicy 15,0cm z blachy stalowej powlekanej	m	28,200		
82	KNR 2-02u2 0547/02	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych d = 125mm z blachy powlekanej systemu np PLANNJA	szt	3,000		
84	KNR 2-02u2 0547/04	Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych d = 150mm z blachy powlekanej systemu PLANNJA	szt	4,000		
85	KNR 2-02U2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	34,873		
86	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.15,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	158,059		
87	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ościeży o szerokości do 20cm z cegły	m2	11,830		
88	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	61,005		
89	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	70,200		
90	KNR 0-33 23/03	Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego WEBER PH 937	m	8,500		
91	KNR 0-33 22/01	Montaż listew cokołowych szer.15,0cm WEBER PH 945	m	40,670		
92	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej szer.25,0cm w ścianach	m	15,000		
93	KNR 2-02u2 0519/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych w systemie PLANNJA, okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej	m	9,100		
94	KNR AT-05 1651/02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10,0m	m2	102,959		
95	KI	Czas pracy rusztowania zewnętrznego	mech-d oba	4,980		
96	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian attyki płytami styropianowymi EPS-70-040 gr.3,0cm systemem TERRASIL przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie ścian z cegły	m2	8,851		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni gazowo - olejowej, przebudowa linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych - BUDOWA MYJNI DLA SAMOCHODÓW I WÓZKÓW WRAZ Z MAGAZYNEM ODPADÓWU - Roboty budowlane

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						