

**2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

52	KNR 2-15 0205/02	Rura/pion w systemie niskosumowym WAVIN AS d-50 PVC	m	34,000
53	KNR 2-15 0205/03	Rura/pion w systemie niskosumowym WAVIN AS d-75 PVC	m	9,000
54	KNR 2-15 0205/04	Rura/pion w systemie niskosumowym WAVIN AS d-110 PVC	m	25,000
55	KNR 2-15 0205/02	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuż ścian WAVIN	m	2,000
56	KNR 2-15 0205/04	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony wzdłuż ścian WAVIN	m	4,000
57	KNR 2-15 0228/01	Rura d-50 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką WAVIN	m	8,000
58	KNR 2-15 0228/03	Rura d-110 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką WAVIN	m	21,000
59	KNR 2-15 0228/04	Rura d-160 PVC – rurociąg prowadzony pod posadką WAVIN	m	36,000
60	KNNR 1 0305/03	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	63,400
61	KNNR 4w 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm-podsypka piaskiem	m3	9,750
62	KNNR 4W 1411/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm	m3	19,500
63	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	34,200
64	KNR 2-15 0209/03	Wywiewka kanalizacyjna d-110/125	szt	2,000
65	KNR 2-15 0209/03	Wywiewka kanalizacyjna d-75/110	szt	1,000
66	KNR 2-15 0209/03	Wywiewka kanalizacyjna d-50/75	szt	3,000
67	KNR 2-15 0217/03	Rewizja kanalizacyjna d-100 systemu AS WAVIN	szt	3,000
68	KNR 2-15 0217/03	Rewizja kanalizacyjna d-75 systemu AS WAVIN	szt	2,000
69	KNR 2-15 0217/03	Rewizja kanalizacyjna d-50 systemu AS WAVIN	szt	3,000
70	KNR 2-15 0111/03	Analogia.Przeście pożarowe dla rur palnych w systemie UniCOLLAR – pion d-50 PROMAT	kpl	3,000
71	KNR 2-15 0111/03	Analogia.Przeście pożarowe dla rur palnych w systemie UniCOLLAR – pion d-75 PROMAT	kpl	1,000
72	KNR 2-15 0111/03	Analogia.Przeście pożarowe dla rur palnych w systemie UniCOLLAR – pion d-110 PROMAT	kpl	4,000
73	KNR 2-15u2 0405/02	Wpust dachowy podgrzewany d-110 nr kat. HL.62.1BH/1 HUTTERERLECHNER	kpl	2,000